

SYSTEM LIFT nutzt Kran mit Hubarbeitsgerüst für Halleneinsatz

KREATIVITÄT g e f r a g t

MIT MATERIAL UND PERSONAL:
Nutzlastreserven der Kranbühne.



Mit einer vergleichsweise anspruchsvollen Anfrage wurde System Lift-Partner Hochmuth aus Augsburg konfrontiert. So sollten unter einem Hallendach Deckplatten montiert werden. Die Lösung: Ein kompakter Mobilkran mit einem geeigneten Hubarbeitsgerüst, der trotz überschaubarer Maße die notwendige Arbeitshöhe und Korblast bietet.

Neben Fachverstand ist sehr viel Kreativität gefragt, wenn sich Rahmenbedingungen auf Baustellen als schwierig und außergewöhnlich anspruchsvoll erweisen. Das gilt zum Beispiel dann, wenn eine Höhenzugangstechnik gefragt ist, bei der die Arbeitsplattform einerseits über eine entsprechend hohe Tragfähigkeit verfügt, andererseits aber auch das Gerät durch eine schmale Tür passen muss! Der System Lift-Partner Hochmuth aus Augsburg hatte die passende Lösung parat: Statt einer Scherenbühne kam ein Kran mit Hubarbeitsgerüst zum Einsatz.